

PROPOSTA ESCAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO DE Nº 1206.022004



ATA DE PRODUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AJUÁRES - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO DO CERTAME: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILASAGUIÃO NO MUNICÍPIO DE AJUÁRES

Data de Abertura: 20/06/2024 | Hora de Abertura: 15:00h

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 2.282.727,89 (Dois Milhões e Duzentos e Oitenta e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)

PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: OBTINÇÃO DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CIENTO E VENTID) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINGENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL.

O OBJETO OUTORGADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

20 DE JUNHO DE 2024

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

29/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUÍARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 80 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	29 DE JUNHO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.095,04	1,88%
2	PASSAGEM MOLHADA	R\$ 2.352.710,23	98,12%
		VALOR TOTAL: R\$ 2.397.805,27	100,00%

Dois Milhões Trezentos e Noventa e Sete Mil Oitocentos e Cinco reais e Vinte e Sete centavos.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica,
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 45.095,04
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 156,76	R\$ 37,38	R\$ 194,14	R\$ 2.329,68
1.2	COMP.0011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 165,20	R\$ 39,40	R\$ 204,60	R\$ 20.480,00
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 857,62	R\$ 204,54	R\$ 1.062,16	R\$ 22.305,36
2	PASSAGEM MOLHADA								R\$ 2.352.710,23
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.306,55	R\$ 0,21	R\$ 0,05	R\$ 0,26	R\$ 339,70
2.2	C1289	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	SEINFRA	M3	6.981,92	R\$ 3,61	R\$ 0,86	R\$ 4,47	R\$ 31.209,18
2.3	C1244	ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES	SEINFRA	M2	1.255,80	R\$ 153,72	R\$ 36,66	R\$ 190,38	R\$ 239.079,20
2.4	C1277	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KW ATÉ 8M	SEINFRA	M3	6.981,92	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 209,45
2.5	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3.079,08	R\$ 389,69	R\$ 88,17	R\$ 457,86	R\$ 1.409.787,56
2.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	195,98	R\$ 452,95	R\$ 108,02	R\$ 560,97	R\$ 109.938,90
2.7	C2920	REATERIO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3.713,24	R\$ 23,88	R\$ 5,69	R\$ 29,57	R\$ 109.800,50
2.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	11.758,80	R\$ 10,19	R\$ 2,43	R\$ 12,62	R\$ 148.396,05
2.9	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	240,00	R\$ 440,97	R\$ 105,17	R\$ 546,14	R\$ 131.073,60
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	106,00	R\$ 180,32	R\$ 43,00	R\$ 223,32	R\$ 23.671,92
2.11	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	960,00	R\$ 4,61	R\$ 1,09	R\$ 5,70	R\$ 5.472,00
2.12	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	960,00	R\$ 4,61	R\$ 1,09	R\$ 5,70	R\$ 5.472,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES.
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica,
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.13	C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	653,28	R\$ 153,10	R\$ 36,51	R\$ 189,61	R\$ 123.868,42
2.14	04413	TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,0 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,47X + 3,91) - DMT: 4,00	SEINFRA	M3	653,28	R\$ 17,79	R\$ 4,24	R\$ 22,03	R\$ 14.391,75
VALOR TOTAL:								R\$ 2.397.805,27	
Dois Milhões Trezentos e Noventa e Sete Mil Oitocentos e Cinco reais e Vinte e Sete centavos									



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
28/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIÁRES
PREFEITURA:	APUIÁRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 33,44	R\$ 34,10
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 27,31	R\$ 27,31
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50900000	R\$ 13,76	R\$ 62,01
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,70	R\$ 2,05
TOTAL Material					R\$ 125,47

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12943 SERVENTE	SEINFRA	H	1,71380000	R\$ 18,26	R\$ 31,29
TOTAL Mão de Obra					R\$ 31,29

VALOR:	R\$ 156,76
VALOR ENCARGOS (91,94%):	R\$ 26,91
VALOR BDI (23,69%):	R\$ 37,36
VALOR COM BDI:	R\$ 154,14

COMP.0011 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,14895750	R\$ 8.067,90	R\$ 900,92
18583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,08569000	R\$ 21.514,03	R\$ 1.843,53
TOTAL Mão de Obra					R\$ 2.755,45

VALOR:	R\$ 165,20
VALOR ENCARGOS (44,38%):	R\$ 1.024,00
VALOR BDI (23,48%):	R\$ 39,40
VALOR COM BDI:	R\$ 204,60

C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08500000	R\$ 21,89	R\$ 1,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,86

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08060000	R\$ 71,01	R\$ 5,70
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,10450000	R\$ 86,11	R\$ 8,99
10526 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,90000000	R\$ 30,80	R\$ 58,52
10806 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,18000000	R\$ 0,60	R\$ 15,70
10918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 20,35	R\$ 5,08
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,90000000	R\$ 13,75	R\$ 67,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

28/06/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIÁRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,70	R\$ 2,74
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 12,16	R\$ 9,72
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 5,18	R\$ 15,54
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,08000000	R\$ 10,54	R\$ 11,81
12429	TABUA DE VIROLA DE 12" x 1"	SEINFRA	M2	4,00000000	R\$ 31,38	R\$ 125,56
12060	TELHA FIBROCEMENTO VOGATEX	SEINFRA	M2	1,19000000	R\$ 9,28	R\$ 11,04
12260	VIGA DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 19,82	R\$ 15,85
TOTAL Material						R\$ 353,83

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	10,28290000	R\$ 23,87	R\$ 245,45
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25708999	R\$ 23,87	R\$ 6,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,71040000	R\$ 18,26	R\$ 250,35
TOTAL Mão de Obra					R\$ 501,93	

VALOR:	R\$ 857,62
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 324,31
VALOR BDI (23,65%):	R\$ 204,54
VALOR COM BDI:	R\$ 1.062,16

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 69,48	R\$ 0,06
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,16	R\$ 0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,30	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,06	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00342760	R\$ 18,88	R\$ 0,06
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00171380	R\$ 25,10	R\$ 0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00171380	R\$ 31,09	R\$ 0,05
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,15	

VALOR:	R\$ 0,21
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 0,11
VALOR BDI (23,65%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26

C1269 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10779	TRATOR DE ESTERAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01410000	R\$ 256,37	R\$ 3,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
28/06/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MÓLVADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIÁRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 3,61
VALOR:	R\$ 3,61
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 0,29
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 0,86
VALOR COM BDI:	R\$ 4,47

C1244 ENCADEIRA DE PAREDE SIMPLES (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11094	ESCORA DE 20CM	SEINFRA	M	0,23000000	R\$ 9,64	R\$ 2,21
11349	PRANCHA 6 X 18 CM	SEINFRA	M	2,56000000	R\$ 29,85	R\$ 76,41
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 14,56	R\$ 2,91
TOTAL Material:						R\$ 81,53

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,71380000	R\$ 23,87	R\$ 40,90
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,71380000	R\$ 18,25	R\$ 31,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 72,19

VALOR:	R\$ 153,72
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 46,29
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 36,66
VALOR COM BDI:	R\$ 190,38

C1277 ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KW ATÉ 8M (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10685	BOMBA ELÉTRICA P/ DRENAGEM 3,6 HP (CHIP)	SEINFRA	H	0,02220000	R\$ 1,74	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,03

VALOR:	R\$ 0,03
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 0,03

C0067 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,26449999	R\$ 23,87	R\$ 102,27
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	5,99830000	R\$ 18,25	R\$ 109,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 211,79

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0024	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 385,29	R\$ 115,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
28/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS
PREFEITURA:	APUIARÉS Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

C3227	PEDRA DE MÃO POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 36,80	R\$ 42,32
TOTAL Serviço						R\$ 157,90
VALOR:						R\$ 369,89
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 178,16
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 88,17
VALOR COM BDI:						R\$ 457,86

0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,89	R\$ 15,62
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 15,62
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86600000	R\$ 71,81	R\$ 62,07
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 86,11	R\$ 53,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,60	R\$ 209,40
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20800000	R\$ 85,11	R\$ 17,99
TOTAL Material						R\$ 343,45
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	5,14140000	R\$ 18,26	R\$ 93,88
TOTAL Mão de Obra						R\$ 93,88
VALOR:						R\$ 452,95
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 70,62
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 108,02
VALOR COM BDI:						R\$ 560,97

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 160,35	R\$ 5,69
10726	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 45,05	R\$ 1,57
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 7,46
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,89874500	R\$ 18,25	R\$ 16,42
TOTAL Mão de Obra						R\$ 16,42
VALOR:						R\$ 23,88
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 11,78
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 5,69
VALOR COM BDI:						R\$ 29,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
28/06/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,6mm (KG)

Material		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AOÇ CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 6,08	R\$ 6,99
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 14,15	R\$ 0,28
TOTAL Material:						R\$ 7,27

Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06855200	R\$ 18,89	R\$ 1,29
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06855200	R\$ 23,87	R\$ 1,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,92

VALOR:	R\$ 10,19
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 1,84
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 2,43
VALOR COM BDI:	R\$ 12,82

C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUNDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	R\$ 119,10	R\$ 16,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 16,19

Material		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 71,81	R\$ 1,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	R\$ 0,69	R\$ 4,37
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8830-2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 359,05	R\$ 368,23
TOTAL Material:						R\$ 371,90

Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,19900000	R\$ 23,87	R\$ 28,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,32519500	R\$ 15,26	R\$ 24,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,88

VALOR:	R\$ 440,97
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 35,87
VALOR BDI (23,65%):	R\$ 105,17
VALOR COM BDI:	R\$ 546,14

C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 112,49	R\$ 50,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 50,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MÓVEL NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIÁRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 7,05	R\$ 14,10
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	R\$ 298,58	R\$ 5,73
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 82,24	R\$ 82,24
TOTAL Material					R\$ 102,07	

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42845000	R\$ 23,87	R\$ 10,22
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 18,26	R\$ 15,64
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,86	

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM ACREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 354,36	R\$ 1,77
TOTAL Serviço					R\$ 1,77	

VALOR:	R\$ 188,32
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 22,74
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 43,00
VALOR COM BDI:	R\$ 223,52

C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 369,37	R\$ 4,61
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 4,61	

VALOR:	R\$ 4,61
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 0,15
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 1,09
VALOR COM BDI:	R\$ 5,70

C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 369,37	R\$ 4,61
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 4,61	

VALOR:	R\$ 4,61
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 0,15
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 1,09
VALOR COM BDI:	R\$ 5,70

C2765 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA) (M3)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-----	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIRES
PREFEITURA:	APUIRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 97,04	R\$ 111,59
TOTAL Material						R\$ 111,59

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42845000	R\$ 23,87	R\$ 10,22
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,71390000	R\$ 18,26	R\$ 31,29
TOTAL Mão de Obra						R\$ 41,51

VALOR	R\$ 153,10
VALOR ENCARGOS (81,34%)	R\$ 27,25
VALOR BDI (23,89%)	R\$ 36,61
VALOR COM BDI	R\$ 189,61

C4413 TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,0 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,47X + 3,91) (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10580	CAMINHÃO BASCULANTE PIRCHA (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 78,57	R\$ 0,00
10692	CAMINHÃO BASCULANTE PIRCHA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 222,00	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,00

Geral		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	3,90620000	R\$ 1,00	R\$ 3,90
12898	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3,47390000	R\$ 1,00	R\$ 3,47
TOTAL Geral						R\$ 7,37

FORMULA:	Y = 3,47X + 3,91
DMT:	R\$ 4,00
VALOR:	R\$ 17,79
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23,89%):	R\$ 4,24
VALOR COM BDI	R\$ 22,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206/02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 101,88	R\$ 0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388888	R\$ 304,12	R\$ 4,22
10686	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 88,73	R\$ 0,08
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 258,37	R\$ 3,38
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 7,68

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02380277	R\$ 18,26	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,43

VALOR:	R\$ 8,09
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 0,68
VALOR BDI (23,60%):	R\$ 1,92
VALOR COM BDI:	R\$ 10,01

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,60	R\$ 219,00
TOTAL Material						R\$ 219,00

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,56800999	R\$ 18,26	R\$ 156,48
TOTAL Mão de Obra						R\$ 156,48

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 8,09	R\$ 9,83
TOTAL Serviço:						R\$ 9,83

VALOR:	R\$ 385,29
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 105,36
VALOR BDI (23,60%):	R\$ 91,89
VALOR COM BDI:	R\$ 477,15

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Geral		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,00	R\$ 1,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,00	R\$ 0,24
TOTAL Geral:						R\$ 19,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
28/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIÁRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

VALOR:	R\$ 19,53
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 11,05
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 4,85
VALOR COM BDI:	R\$ 24,18

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Quant	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,80	R\$ 4,80
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,00	R\$ 1,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,00	R\$ 0,24
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,00	R\$ 0,67
TOTAL Geral						R\$ 25,00

VALOR:	R\$ 25,00
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 11,05
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 5,96
VALOR COM BDI:	R\$ 30,96

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Quant	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00	R\$ 2,26
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00	R\$ 0,42
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00	R\$ 1,19
TOTAL Geral						R\$ 21,89

VALOR:	R\$ 21,89
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 11,05
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 5,22
VALOR COM BDI:	R\$ 27,11

I0685 BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 3,6 HP (CHP) (H)

Quant	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,90980000	R\$ 1,00	R\$ 0,90
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,17240000	R\$ 1,00	R\$ 0,17
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67040000	R\$ 1,00	R\$ 0,67
TOTAL Geral						R\$ 1,74

VALOR:	R\$ 1,74
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

28/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIÁRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

VALOR BDI (23.85%):	R\$ 0,41
VALOR COM BDI:	R\$ 2,15

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 79,93	R\$ 1,26
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 213,37	R\$ 5,51
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 308,15	R\$ 0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHP)	SEINFRA	H	0,04188866	R\$ 587,96	R\$ 24,49
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 30,08	R\$ 0,00
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04188866	R\$ 153,27	R\$ 6,38
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 37,64

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 22.778,97	R\$ 9,11
TOTAL Material						R\$ 9,11

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17852083	R\$ 18,26	R\$ 3,25
TOTAL Mão de Obra						R\$ 3,25

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 38,80	R\$ 40,48
TOTAL Serviço						R\$ 40,48

VALOR:	R\$ 90,48
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 14,21
VALOR BDI (23.85%):	R\$ 21,57
VALOR COM BDI:	R\$ 112,85

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Gera		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,94	R\$ 15,94
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 42,28	R\$ 42,28
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 1,00	R\$ 4,98
12702	JURCS	SEINFRA	H	1,30820000	R\$ 1,00	R\$ 1,30
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 1,00	R\$ 4,98
TOTAL Gera						R\$ 69,48

VALOR:	R\$ 69,48
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 16,11
VALOR BDI (23.85%):	R\$ 16,57
VALOR COM BDI:	R\$ 86,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

28/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIÁRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

10580 CAMINHÃO BASCULANTE PIROCHA (CHI) (H)

Genl		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12726	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ ROCHA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,73	R\$ 20,73
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	43,25310000	R\$ 1,00	R\$ 43,25
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,59790000	R\$ 1,00	R\$ 14,59
TOTAL Genl						R\$ 78,57
VALOR:						R\$ 78,57
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 12,26
VALOR BDI (23,65%):						R\$ 18,73
VALOR COM BDI						R\$ 97,30

10692 CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHP) (H)

Genl		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12726	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ ROCHA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,73	R\$ 20,73
12725	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ ROCHA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 76,56	R\$ 76,56
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	43,25310000	R\$ 1,00	R\$ 43,25
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,59790000	R\$ 1,00	R\$ 14,59
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	64,87960000	R\$ 1,00	R\$ 64,87
TOTAL Genl						R\$ 222,00
VALOR:						R\$ 222,00
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 12,26
VALOR BDI (33,89%):						R\$ 52,94
VALOR COM BDI						R\$ 274,94

10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) (H)

Genl		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,73	R\$ 20,73
12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 39,28	R\$ 39,28
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,02240000	R\$ 1,00	R\$ 18,02
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,43420000	R\$ 1,00	R\$ 7,43
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,03360000	R\$ 1,00	R\$ 27,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
28/06/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

TOTAL Geral	R\$ 112,49
VALOR:	R\$ 112,49
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 12,26
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 26,92
VALOR COM BDI	R\$ 139,31

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

Quant	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,73	R\$ 20,73
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 59,07	R\$ 59,07
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 1,00	R\$ 31,56
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 1,00	R\$ 10,65
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 1,00	R\$ 47,34
TOTAL Geral						R\$ 168,35

VALOR:	R\$ 168,35
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 12,26
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 49,15
VALOR COM BDI	R\$ 209,56

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH) (H)

Quant	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,00	R\$ 41,56
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,00	R\$ 14,02
TOTAL Geral						R\$ 79,93

VALOR:	R\$ 79,93
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 13,88
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 19,06
VALOR COM BDI	R\$ 99,99

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Quant	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 71,09	R\$ 71,09
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,00	R\$ 41,56
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,00	R\$ 14,02
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,00	R\$ 62,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
28/06/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

TOTAL Geral	R\$ 213,37
VALOR:	R\$ 213,37
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 13,88
VALOR BDI (23,89%):	R\$ 50,88
VALOR COM BDI:	R\$ 264,25

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Quant	Descrição	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,00	R\$ 57,97
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,00	R\$ 19,56
TOTAL Geral						R\$ 101,88

VALOR:	R\$ 101,88
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 13,88
VALOR BDI (23,89%):	R\$ 24,29
VALOR COM BDI:	R\$ 126,17

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Quant	Descrição	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 115,29	R\$ 115,29
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,00	R\$ 57,97
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,00	R\$ 19,56
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,00	R\$ 86,96
TOTAL Geral						R\$ 304,12

VALOR:	R\$ 304,12
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 13,88
VALOR BDI (23,89%):	R\$ 72,53
VALOR COM BDI:	R\$ 376,65

10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (GHP) (H)

Quant	Descrição	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,73	R\$ 20,73
12759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 143,89	R\$ 143,89
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	74,12840000	R\$ 1,00	R\$ 74,12
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,45820000	R\$ 1,00	R\$ 19,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

28/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIRES
PREFEITURA:	APUIRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 00 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	111,18970000	R\$ 1,00	R\$ 111,18
TOTAL Geral:						R\$ 369,37
VALOR:						R\$ 369,37
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 12,26
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 88,09
VALOR COM BDI:						R\$ 457,46

0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,48	R\$ 4,48
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,00	R\$ 9,08
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00780000	R\$ 1,00	R\$ 2,00
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,00	R\$ 11,47
TOTAL Geral:						R\$ 45,95
VALOR:						R\$ 45,95
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 11,65
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 10,74
VALOR COM BDI:						R\$ 55,79

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH) (H)

Geral	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,00	R\$ 17,81
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,34000000	R\$ 1,00	R\$ 5,94
TOTAL Geral:						R\$ 41,77
VALOR:						R\$ 41,77
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 11,05
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 9,96
VALOR COM BDI:						R\$ 51,73

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 60,20	R\$ 60,20
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,00	R\$ 17,81
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,34000000	R\$ 1,00	R\$ 5,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
28/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS
PREFEITURA:	APUIARÉS Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,00	R\$ 19,79
TOTAL Geral						R\$ 121,76
VALOR:						R\$ 121,76
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 11,06
VALOR BDI (23,89%):						R\$ 29,03
VALOR COM BDI:						R\$ 150,79

3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 19,53	R\$ 0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 25,00
Material		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,80	R\$ 152,40
TOTAL Material						R\$ 152,40
Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,14140000	R\$ 18,26	R\$ 93,88
TOTAL Mão de Obra						R\$ 93,88
Serviço		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 8,09	R\$ 7,44
C3283	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 90,48	R\$ 75,64
TOTAL Serviço						R\$ 83,08
VALOR:						R\$ 354,36
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 86,29
VALOR BDI (23,89%):						R\$ 84,51
VALOR COM BDI:						R\$ 438,87

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Geral		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
13701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,36790000	R\$ 1,00	R\$ 211,36
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,46260000	R\$ 1,00	R\$ 70,46
TOTAL Geral						R\$ 306,15
VALOR:						R\$ 306,15
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 13,88
VALOR BDI (23,89%):						R\$ 73,61
VALOR COM BDI:						R\$ 379,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
28/06/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Quant	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,00	R\$ 211,35
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,00	R\$ 70,45
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,00	R\$ 281,81
TOTAL Geral						R\$ 587,96
VALOR:						R\$ 587,96
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 13,88
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 140,22
VALOR COM BDI:						R\$ 728,16

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Quant	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,00	R\$ 9,02
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,00	R\$ 3,04
TOTAL Geral						R\$ 30,08
VALOR:						R\$ 30,08
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 11,05
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 7,17
VALOR COM BDI:						R\$ 37,25

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Quant	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,29	R\$ 116,29
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,00	R\$ 9,02
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,00	R\$ 3,04
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,00	R\$ 7,90
TOTAL Geral						R\$ 153,27
VALOR:						R\$ 153,27
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 11,05
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 36,55
VALOR COM BDI:						R\$ 189,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
28/05/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIÁRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1205.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)

Quant	Descrição	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,82	R\$ 28,82
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 1,00	R\$ 26,64
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 1,00	R\$ 5,99
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,30210000	R\$ 1,00	R\$ 33,30
TOTAL Geral:						R\$ 119,10
VALOR:						R\$ 119,10
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 13,88
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 28,40
VALOR COM BDI:						R\$ 147,50

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,85560000	R\$ 21,03	R\$ 18,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,02
VALOR:					R\$ 18,02
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 11,85
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 4,29
VALOR COM BDI:					R\$ 22,31

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,85560000	R\$ 21,03	R\$ 18,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,02
VALOR:					R\$ 18,02
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 11,85
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 4,29
VALOR COM BDI:					R\$ 22,31

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,27	R\$ 4,80
TOTAL Material:					R\$ 4,80
VALOR:					R\$ 4,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 1,14
VALOR COM BDI:	R\$ 0,94

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,35	R\$ 42,28
TOTAL Material:					R\$ 42,28	

VALOR:	R\$ 42,28
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 10,08
VALOR COM BDI:	R\$ 52,36

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 4,27	R\$ 71,09
TOTAL Material:					R\$ 71,09	

VALOR:	R\$ 71,09
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 16,95
VALOR COM BDI:	R\$ 88,04

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,27	R\$ 115,29
TOTAL Material:					R\$ 115,29	

VALOR:	R\$ 115,29
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 27,49
VALOR COM BDI:	R\$ 142,78

I2725 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PI ROCHA (H)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 4,27	R\$ 78,56
TOTAL Material:					R\$ 78,56	

VALOR:	R\$ 78,56
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

28/05/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUÍARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1208.00/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



VALOR BDI (23.85%):	R\$ 18,73
VALOR COM BDI:	R\$ 97,29

12727 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,20000000	R\$ 4,27	R\$ 39,28
TOTAL Material					R\$ 39,28	

VALOR:	R\$ 39,28
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23.85%):	R\$ 9,36
VALOR COM BDI:	R\$ 48,64

12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,27	R\$ 58,07
TOTAL Material					R\$ 58,07	

VALOR:	R\$ 58,07
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23.85%):	R\$ 13,84
VALOR COM BDI:	R\$ 71,91

12759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	R\$ 4,27	R\$ 143,89
TOTAL Material					R\$ 143,89	

VALOR:	R\$ 143,89
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23.85%):	R\$ 34,31
VALOR COM BDI:	R\$ 178,20

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 4,27	R\$ 4,48
TOTAL Material					R\$ 4,48	

VALOR:	R\$ 4,48
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (23.85%):	R\$ 1,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



VALOR COM BDI:	R\$ 5,54
----------------	----------

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,27	R\$ 60,20
TOTAL Material:					R\$ 60,20	
VALOR:					R\$ 60,20	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 14,35	
VALOR COM BDI:					R\$ 74,55	

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,27	R\$ 115,29
TOTAL Material:					R\$ 115,29	
VALOR:					R\$ 115,29	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 27,49	
VALOR COM BDI:					R\$ 142,78	

12801 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	R\$ 4,27	R\$ 28,82
TOTAL Material:					R\$ 28,82	
VALOR:					R\$ 28,82	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 6,87	
VALOR COM BDI:					R\$ 35,69	

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,27	R\$ 99,27
TOTAL Material:					R\$ 99,27	
VALOR:					R\$ 99,27	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 23,67	
VALOR COM BDI:					R\$ 122,94	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUARES
PREFEITURA:	APUARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206-02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 16,61	R\$ 15,94
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,94	
VALOR:					R\$ 15,94	
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 10,11	
VALOR BDI (23,89%):					R\$ 3,80	
VALOR COM BDI:					R\$ 19,74	

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 28,42	R\$ 24,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,35	
VALOR:					R\$ 24,35	
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 13,88	
VALOR BDI (23,89%):					R\$ 5,80	
VALOR COM BDI:					R\$ 30,15	

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 28,42	R\$ 24,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,35	
VALOR:					R\$ 24,35	
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 13,88	
VALOR BDI (23,89%):					R\$ 5,80	
VALOR COM BDI:					R\$ 30,15	

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 21,03	R\$ 18,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,02	
VALOR:					R\$ 18,02	
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 11,05	
VALOR BDI (23,89%):					R\$ 4,29	
VALOR COM BDI:					R\$ 22,31	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



12726 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ ROCHA (H)

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 24,20	R\$ 20,73
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,73
VALOR					R\$ 20,73
VALOR ENCARGOS (81,34%)					R\$ 12,26
VALOR BDI (23,85%)					R\$ 4,94
VALOR COM BDI					R\$ 25,67

12728 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 24,20	R\$ 20,73
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,73
VALOR					R\$ 20,73
VALOR ENCARGOS (81,34%)					R\$ 12,26
VALOR BDI (23,85%)					R\$ 4,94
VALOR COM BDI					R\$ 25,67

12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 24,20	R\$ 20,73
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,73
VALOR					R\$ 20,73
VALOR ENCARGOS (81,34%)					R\$ 12,26
VALOR BDI (23,85%)					R\$ 4,94
VALOR COM BDI					R\$ 25,67

12760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 24,20	R\$ 20,73
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,73
VALOR					R\$ 20,73
VALOR ENCARGOS (81,34%)					R\$ 12,26
VALOR BDI (23,85%)					R\$ 4,94
VALOR COM BDI					R\$ 25,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

25/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 21,03	R\$ 18,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,02	
VALOR:					R\$ 18,02	
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 11,05	
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 4,29	
VALOR COM BDI:					R\$ 22,31	

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 21,03	R\$ 18,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,02	
VALOR:					R\$ 18,02	
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 11,05	
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 4,29	
VALOR COM BDI:					R\$ 22,31	

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 28,42	R\$ 24,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,35	
VALOR:					R\$ 24,35	
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 13,88	
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 5,80	
VALOR COM BDI:					R\$ 30,15	

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 21,03	R\$ 18,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,02	
VALOR:					R\$ 18,02	
VALOR ENCARGOS (81,34%):					R\$ 11,05	
VALOR BDI (23,85%):					R\$ 4,29	
VALOR COM BDI:					R\$ 22,31	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

26/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1205.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	26 DE JUNHO DE 2024



12862 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 28,42	R\$ 24,35
TOTAL Mão de Obra						R\$ 24,35
VALOR:						R\$ 24,35
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 13,88
VALOR BDI (23,89%):						R\$ 5,80
VALOR COM BDI:						R\$ 30,15

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,85690000	R\$ 28,42	R\$ 24,35
TOTAL Mão de Obra						R\$ 24,35
VALOR:						R\$ 24,35
VALOR ENCARGOS (81,34%):						R\$ 13,88
VALOR BDI (23,89%):						R\$ 5,80
VALOR COM BDI:						R\$ 30,15

10758 NÍVEL (CHP) (H)

Geral		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 1,00	R\$ 0,57
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 1,00	R\$ 0,23
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 1,00	R\$ 0,36
TOTAL Geral						R\$ 1,16
VALOR:						R\$ 1,16
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,08
VALOR BDI (23,85%):						R\$ 0,27
VALOR COM BDI:						R\$ 1,43

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 41,77	R\$ 0,00
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882352	R\$ 121,76	R\$ 7,16
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,93	R\$ 0,00
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647058	R\$ 22,32	R\$ 3,93
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,09

Material		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	-----	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

26/06/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIRES
PREFEITURA:	APUIRES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA CERTAME:	26 DE JUNHO DE 2024

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10880	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,14	R\$ 6,37
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 15,98	R\$ 0,79
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 13,76	R\$ 7,43
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,34	R\$ 0,05
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,21	R\$ 0,37
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=42MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 624,74	R\$ 0,31
TOTAL Material						R\$ 15,32

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05040587	R\$ 23,63	R\$ 1,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50405982	R\$ 18,26	R\$ 9,20
TOTAL Mão de Obra						R\$ 10,39

VALOR:	R\$ 36,80
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 9,47
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 8,77
VALOR COM BDI:	R\$ 45,57

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,00	R\$ 2,50
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41790000	R\$ 1,00	R\$ 0,41
TOTAL Geral						R\$ 20,93

VALOR:	R\$ 20,93
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 11,05
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 4,99
VALOR COM BDI:	R\$ 25,92

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,02	R\$ 18,02
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,00	R\$ 2,50
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41790000	R\$ 1,00	R\$ 0,41
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,00	R\$ 1,39
TOTAL Geral						R\$ 22,32

VALOR:	R\$ 22,32
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 11,05
VALOR BDI (23,85%):	R\$ 5,32
VALOR COM BDI:	R\$ 27,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUAIRES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 41,77	R\$ 0,00
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882352	R\$ 121,76	R\$ 7,16
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,93	R\$ 0,00
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647058	R\$ 22,32	R\$ 3,93
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,09

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12660	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,14	R\$ 6,37
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 15,99	R\$ 0,79
12588	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 13,76	R\$ 7,43
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,94	R\$ 0,65
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,21	R\$ 0,37
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 624,74	R\$ 0,31
TOTAL Material:						R\$ 15,32

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05040587	R\$ 23,83	R\$ 1,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50405882	R\$ 18,26	R\$ 9,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,39

VALOR:	R\$ 36,80
VALOR ENCARGOS (81,34%):	R\$ 9,47
VALOR IBI (23,85%):	R\$ 8,77
VALOR COM IBI:	R\$ 45,57

10775 TEODOLITO (CHP) (H)

Gera		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 1,00	R\$ 1,13
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,46670000	R\$ 1,00	R\$ 0,46
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 1,00	R\$ 0,71
TOTAL Gera:						R\$ 2,30

VALOR:	R\$ 2,30
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR IBI (23,85%):	R\$ 0,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

26/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE AQUIARES
PREFEITURA:	AQUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

VALOR COM BDI	R\$ 2,84
----------------------	-----------------

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Cód	DESCR	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58060000	R\$ 1,00	R\$ 45,58
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,00	R\$ 18,80
TOTAL Geral						R\$ 88,73

VALOR	R\$ 88,73
VALOR ENCARGOS (81,34%)	R\$ 13,88
VALOR BDI (23,89%)	R\$ 21,16
VALOR COM BDI	R\$ 169,89

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Cód	DESCR	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,35	R\$ 24,35
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 99,27	R\$ 99,27
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58060000	R\$ 1,00	R\$ 45,58
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,00	R\$ 18,80
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,00	R\$ 68,37
TOTAL Geral						R\$ 256,37

VALOR	R\$ 256,37
VALOR ENCARGOS (81,34%)	R\$ 13,88
VALOR BDI (23,89%)	R\$ 61,14
VALOR COM BDI	R\$ 317,51



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:
28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APLIARES
PREFEITURA:	APLIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO OBRAS	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,36467090	1.123,24828400
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO Ø=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00459950	0,48744100
		TOTAL:				1.123,73582500
[Serviço]	C3224	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,30080030	923,73460000
		TOTAL:				923,73460000
[Equipamento]	10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO Ø=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00590030	0,63000000
		TOTAL:				0,63000000
[Equipamento]	10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALJAMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	0,08530000	1,79130000
2.8	C0843	CONCRETO P/VERG., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	190,98	0,71430000	136,82972000
		TOTAL:				141,71472000
[Equipamento]	10685	BOMBA ELÉTRICA P/ DRENAGEM 3,6 HP (CHP)	H			
2.4	C1277	ESGOTAMENTO C/ BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 3,70W ATÉ 8M	M3	6,081,92	0,02220000	134,8092400
		TOTAL:				134,8092400
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO Ø=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00416380	0,44308000
		TOTAL:				0,44308000
[Equipamento]	10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO Ø=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,43000390	47,70000000
		TOTAL:				47,70000000
[Equipamento]	10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H			
2.7	C2620	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	3.713,24	0,03500030	129,96340000
		TOTAL:				129,96340000
[Equipamento]	10708	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H			
2.1	C3879	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALIBIJO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.306,55	0,00180000	1,30615000
		TOTAL:				1,30615000
[Equipamento]	10504	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO Ø=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00034818	0,003481543
		TOTAL:				0,003481543
[Equipamento]	10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO Ø=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00010798	0,001079803

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

23/05/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206-02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO VALOR	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,61144623
[Equipamento]	10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
2.5	C0357	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) COM AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	0,00934447	10,60087200
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" CENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00094387	0,00077001
TOTAL:						10,60764201
[Equipamento]	10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H			
2.11	C4952	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	0,01250000	12,00000000
2.12	C4953	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	0,01250000	12,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Equipamento]	10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
2.7	C2900	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2.713,26	0,03500000	129,96340000
TOTAL:						129,96340000
[Equipamento]	10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
2.5	C0357	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) COM AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	0,00764706	238,29070588
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" CENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00027047	0,00099900
TOTAL:						238,29170488
[Serviço]	C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" CENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00500000	0,53000000
TOTAL:						0,53000000
[Equipamento]	10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" CENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00017417	0,001845167
TOTAL:						0,001845167
[Equipamento]	10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" CENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00017417	0,001845167
TOTAL:						0,001845167
[Equipamento]	10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H			
2.9	C0104	ADQUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	240,00	0,13690000	32,84000000
TOTAL:						32,84000000
[Gral]	12754	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET 580L	H			
1.3	C0003	ABRIGO PROVISÓRIO COM PAVIMENTO PAVIMENTO E DEPOSITO	M3	21,00	0,08500000	1,76500000
2.6	C0643	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	193,88	0,71400000	139,92072000
TOTAL:						141,71472000
[Gral]	12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" CENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00500000	0,53000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CISTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,53060000
[Geral]	12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,206,55	0,00190000	1,20655000
TOTAL:						1,20655000
[Geral]	12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00017417	0,01840167
TOTAL:						0,01840167
[Geral]	12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
2.5	C0357	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,00590007	18,6087200
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00050387	0,53677501
TOTAL:						19,14549501
[Geral]	12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
2.5	C0357	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,20284118	624,67211760
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00081141	0,8600980
TOTAL:						624,95812720
[Geral]	12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	H			
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,45000000	47,79000000
TOTAL:						47,79000000
[Geral]	12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			
2.7	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,713,24	0,03500000	129,96340000
TOTAL:						129,96340000
[Geral]	12760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	H			
2.11	C4900	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	980,00	0,01250000	12,25000000
2.12	C4900	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	980,00	0,01250000	12,25000000
TOTAL:						24,50000000
[Geral]	12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
2.7	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,713,24	0,03500000	129,96340000
TOTAL:						129,96340000
[Geral]	12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
2.5	C0357	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,06794700	208,26170588
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00027547	0,29200000
TOTAL:						208,31870588
[Geral]	12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00017417	0,01840167

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

28/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUAIRES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública eletrônica.
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	6,61846167
[Geral]	12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
2.10	00364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	6,90017417	6,91946167
					TOTAL:	6,61846167
[Geral]	12802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
2.9	00104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 130cm	M	240,00	6,13000280	32,64000280
					TOTAL:	32,64000280
[Geral]	12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (165 HP)	H			
2.2	C1289	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	M3	8.981,50	6,01410090	98,44507290
2.5	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	6,00500997	18,60067290
2.10	00364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	6,00060387	6,00677001
					TOTAL:	114,05251481
[Geral]	12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
2.10	00364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	6,00580090	6,33960090
					TOTAL:	6,33960090
[Geral]	12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.306,55	6,00190000	1,30655000
					TOTAL:	1,30655000
[Geral]	12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
2.10	00364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	6,00010798	6,01144823
					TOTAL:	6,01144823
[Geral]	12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
2.5	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/ AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	6,00500997	18,60067290
2.10	00364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	6,00060387	6,00677001
					TOTAL:	18,60744291
[Geral]	12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	H			
2.10	00364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	6,45950092	47,70300090
					TOTAL:	47,70300090
[Geral]	12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			
2.7	C0920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MATERIAL DA VALA	M3	3.713,24	6,03500090	129,96340090
					TOTAL:	129,96340090
[Geral]	12759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALÔ MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	H			
2.11	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	6,01250090	12,60000360
2.12	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	6,01250090	12,60000360

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1256.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura da concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO RESUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						24,80000000
[Geral]	12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
2.7	C2828	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3.713,24	0,03580000	129,95340960
TOTAL:						129,95340960
[Geral]	12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
2.5	C0957	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÃO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,00	0,00764700	236,25070580
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	108,00	0,00027547	0,02966888
TOTAL:						236,28037468
[Geral]	12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	108,00	0,00017417	0,01870518
TOTAL:						0,01870518
[Geral]	12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
2.0	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E RELANT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 195cm	M	240,00	0,13600000	32,64000000
TOTAL:						32,64000000
[Geral]	12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
2.2	C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	M3	6.081,00	0,01410080	85,74507260
2.5	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÃO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,00	0,00481333	14,82063840
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	108,00	0,00008057	0,00864315
TOTAL:						100,57435415
[Equipamento]	10756	NÍVEL (CHP)	H			
2.1	C2875	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.396,55	0,00200090	2,81310080
TOTAL:						2,81310080
[Serviço]	C3227	PEDRA DE MÃO POLIÉDRICA	M3			
2.5	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÃO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,00	1,15020090	3.540,94380000
TOTAL:						3.540,94380000
[Equipamento]	10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
2.5	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÃO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,00	0,20296118	624,87211785
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	108,00	0,00081145	0,08760965
TOTAL:						624,95972750
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	108,00	0,00049800	0,48738800
TOTAL:						0,48738800
[Equipamento]	10775	TEODOLITO (CHP)	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

28/05/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1306.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CODIGO	Descrição	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COMPONENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.306,55	0,00200000	2,61310000
TOTAL:						2,61310000
[Equipamento]	10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIVILIZADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,075,08	0,00125033	0,78033080
2.10	C0364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00006319	0,00033850
TOTAL:						0,78033219
[Equipamento]	10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
2.2	C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	M3	6,981,92	0,01410000	98,44667200
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIVILIZADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,075,05	0,00481333	14,82083640
2.10	C0364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00006007	0,00643151
TOTAL:						113,27314191
[Material]	10157	AÇO CA-25	KG			
2.10	C0364	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	2,00000000	212,00000000
TOTAL:						212,00000000
[Material]	10163	AÇO CA-50	KG			
2.8	C0210	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	11,758,80	1,10000000	13,522,62000000
TOTAL:						13,522,62000000
[Mão de Obra]	10640	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
2.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	11,758,80	0,06855200	806,09025760
TOTAL:						806,09025760
[Mão de Obra]	10037	AJUDANTE	H			
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.306,55	0,00342760	4,47033078
TOTAL:						4,47033078
[Material]	10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
2.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	11,758,80	0,02000000	235,17600000
TOTAL:						235,17600000
[Material]	10109	AREIA MÉDIA	M3			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO PAVIMENTADO E DEPÓSITO	KG	21,00	0,00000000	1,89000000
2.4	C0049	CONCRETO PAVIM. FCk 25 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	KG	166,08	0,00000000	166,80500000
2.9	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E RELINT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 105cm	M	240,00	0,01500000	4,36000000
TOTAL:						176,45500000
[Mão de Obra]	10121	ARMADOR/FERREIRO	H			
2.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	11,758,80	0,06855200	806,09025760
TOTAL:						806,09025760

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1208.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO MATERIAL	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Oeira]	10221	BLASTER				
			H			
2.8	C0557	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S-TRANSP)	M3	3.079,08	0,05796675	178,48426213
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	108,00	0,00923177	0,02456722
						TOTAL: 178,50882935
[Material]	10288	BRITA				
			M3			
1.3	C0502	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	M2	21,00	0,10450000	2,19450000
2.0	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	195,98	0,62700000	122,87540000
						TOTAL: 125,07390000
[Mão de Oeira]	10498	CARPINTEIRO				
			H			
1.3	C0502	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	M2	21,00	10,25280000	215,93680000
2.3	C1244	ENSECADERA DE PAREDE SIMPLES	M2	1.256,80	1,71380000	2.152,19040000
						TOTAL: 2.368,12884000
[Material]	10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)				
			M2			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	M2	21,00	1,50000000	31,50000000
						TOTAL: 31,50000000
[Material]	10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM				
			M2			
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE GBRA	M2	12,00	1,02000000	12,24000000
						TOTAL: 12,24000000
[Material]	10805	CIMENTO PORTLAND				
			KG			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	M2	21,00	26,18000000	549,78000000
2.8	C0557	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S-TRANSP)	M3	3.079,08	109,50000000	337,159,26000000
2.0	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	195,98	349,00000000	68,387,02000000
2.0	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=130cm	M	240,00	7,29000000	1,749,60000000
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	108,00	1,27000000	138,16000000
						TOTAL: 457,990,28000000
[Geral]	12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE				
			UN			
2.14	C4413	TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,0 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y= 3,47X + 3,81)	M3	653,28	3,60020000	2,351,84232600
						TOTAL: 2,351,84232600
[Material]	10860	CORDEL DETONANTE				
			M			
3.8	C0667	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S-TRANSP)	M3	3.079,08	1,42000000	4,380,76800000
2.10	C0354	SALZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	108,00	0,0070152	0,60436112
						TOTAL: 4,381,3724112
[Material]	10918	CUMEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)				
			M			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	M2	21,00	0,25000000	5,25000000
						TOTAL: 5,25000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1206.03/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO ÍNDICE	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
1.3	C0502	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO PAVIMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	0,19255000	4,04373500
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALÍQUO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,308,88	0,00611440	10,89409563
2.2	C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 5M	M3	8,081,32	0,64269069	4.487,21498232
2.4	C1277	ESGOTAMENTO C/BOBINA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2,7KW ATÉ 5M	M3	8,561,52	0,03019150	341,91774612
2.5	C0367	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	2,23885200	6.892,6592953
2.6	C0843	CONCRETO P/MBL. FCX 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	193,98	1,61749560	316,99673769
2.7	C2920	REATERO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,713,24	1,42270100	5.282,33025124
2.9	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	240,00	3,62527120	869,96608600
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	6,17550081	606,0044619
2.11	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	0,92058000	886,51685000
2.12	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	0,92058000	886,51685000
						TOTAL: 20.892,92267662
[Material]	I2507	DINAMITE 65%	KG			
2.5	C0367	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,08750000	177,04710000
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00023990	0,02439940
						TOTAL: 177,07149940
[Material]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
2.5	C0367	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,62100000	1,912,10866000
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00346290	0,28318952
						TOTAL: 1.912,37184952
[Mão de Obra]	88598	ENCARRÉGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÉS			
1.2	COMP.0011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL	%	100,00	0,90898740	0,89974500
						TOTAL: 0,89974500
[Mão de Obra]	88583	ENGENHEIRO PLENO	MÉS			
1.2	COMP.0011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL	%	100,00	0,00514140	0,51414000
						TOTAL: 0,51414000
[Material]	I1694	ESCORA DE 20CM	M			
2.3	C1244	ENSECADERIA DE PAREDE SIMPLES	M2	1,255,80	0,23000000	288,83400000
						TOTAL: 288,83400000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
						TOTAL: 12,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
2.5	C0367	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,01036000	31,86847800
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00004138	0,00413849
						TOTAL: 31,87261649

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data do sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO IMPOSTO	QUANTIDADE TOTAL
[Material] I2329 ESTOPIM M						
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) DIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	0,06900306	212,40552000
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" DIENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00027588	0,02904328
TOTAL:						212,43456328
[Material] I2515 FITA REFLETIVA M2						
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" DIENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,01620306	2,03520306
TOTAL:						2,03520306
[Material] I2767 GASOLINA L						
2.1	C2973	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	MG	1.306,55	0,00072050	12,69669000
TOTAL:						12,69669000
[Serviç] I2762 JUROS H						
1.3	C0302	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	MG	21,00	0,03618200	0,76012200
2.1	C2973	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	MG	1.306,55	0,00272340	3,55629827
2.2	C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 9M	M3	6.561,92	0,28510661	1.850,97409826
2.4	C1277	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2,7KW ATÉ 8M	M3	6.561,92	0,00382726	25,72176278
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) DIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	0,55100760	2.096,87714565
2.6	C0843	CONCRETO P/MBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	196,06	0,30649880	60,06783882
2.7	C2930	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3.713,24	0,44514200	1.645,48290208
2.8	C0194	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	240,00	0,81523840	195,65729600
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" DIENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	3,36624119	356,32158986
2.11	C4982	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	0,24320770	233,46840000
2.12	C4983	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	0,24320770	233,46840000
TOTAL:						6.703,92339952
[Serviç] I2763 MANUTENÇÃO H						
1.3	C0302	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	MG	21,00	0,10134550	2,12823550
2.1	C2973	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	MG	1.306,55	0,00712780	9,31282700
2.2	C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 9M	M3	6.561,92	0,06403674	6.730,82730574
2.4	C1277	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2,7KW ATÉ 8M	M3	6.561,92	0,01488288	103,91107753
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) DIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	2,38171816	7.364,25153712
2.6	C0843	CONCRETO P/MBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	196,06	0,83130320	166,80820516
2.7	C2930	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3.713,24	2,05670250	7.644,64213310
2.8	C0194	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	240,00	4,52699580	1.086,48294400
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" DIENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	12,24186144	1.297,63731284
2.11	C4982	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	1,38987125	1.334,27640000
2.12	C4983	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	1,38987125	1.334,27640000
TOTAL:						27.075,42208866
[Mão de Obra] I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO H						
2.7	C2930	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3.713,24	0,00999100	111,35937240
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" DIENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,36690500	48,87113060
2.11	C4982	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	0,01071125	10,28280000
2.12	C4983	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	960,00	0,01071125	10,28280000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

26/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES.
PREFEITURA:	APUÍARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura de concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						172,80536746
[Mão de Obra]	12380	MOTORISTA	H			
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2)	M2	1,306,56	0,00260950	1,11666270
TOTAL:						1,11666270
[Mão de Obra]	12382	NIVELADOR	H			
2.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2)	M2	1,306,56	0,00171380	2,23916539
TOTAL:						2,23916539
[Material]	12708	OLEO DIESEL	L			
2.2	C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 8M	M3	6,981,92	0,32782930	2,280,84792900
2.6	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	1,20263063	3,702,69883074
2.7	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,713,24	0,51276000	1,903,96381000
2.9	C0104	ADQUIÇÃO, ASSÉNT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	240,00	0,91900000	220,32000000
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	4,15937618	440,58186318
2.11	C4960	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	UV	900,00	0,42135000	404,40900000
2.12	C4960	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	UV	900,00	0,42135000	404,40900000
TOTAL:						8.346,49053662
[Mão de Obra]	12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
1.3	C0022	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO PISOJAMENTO E DEPOSITO	M2	29,00	0,07283660	1,52956660
2.6	C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	185,00	0,01132660	118,90677707
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00428450	0,45415700
TOTAL:						121,88950967
[Mão de Obra]	12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
2.6	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,00434163	13,36821584
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,0020387	0,02162160
TOTAL:						13,38983744
[Mão de Obra]	12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
2.7	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,713,24	0,02499150	111,26563746
TOTAL:						111,26563746
[Mão de Obra]	12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
2.6	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,079,08	0,05796676	178,48430687
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00023177	0,02456732
TOTAL:						178,50887419
[Mão de Obra]	12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00014924	0,01581960
TOTAL:						0,01581960
[Mão de Obra]	12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES.
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024




ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO DESPESO	QUANTIDADE TOTAL
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00014624	0,01501860
TOTAL:						0,01501860
[Mão de Obra]	12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H			
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	0,17380029	535,45291761
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00009530	0,07370167
TOTAL:						535,52661928
[Mão de Obra]	12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			
2.9	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	240,00	0,11003840	27,96921600
TOTAL:						27,96921600
[Mão de Obra]	12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
2.2	C1209	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 8M	M3	8.851,32	0,01208029	84,20758020
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	0,00434163	13,36821584
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00006473	0,00650122
TOTAL:						97,57136626
[Material]	12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,00001107	0,00017723
TOTAL:						0,00017723
[Material]	11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
2.13	C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	653,28	1,15000000	751,27200000
TOTAL:						751,27200000
[Mão de Obra]	12291	PEDREIRO	H			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	M2	21,00	0,25700099	5,39452079
2.5	C0067	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	4,26440099	13,16231922021
2.9	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 130cm	M	240,00	1,10986000	267,91840000
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	0,42845000	45,41570000
2.13	C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	653,28	0,42845000	279,89761500
TOTAL:						13,810,64901500
[Material]	11605	PEDRISCO	M3			
2.6	C0643	CONCRETO P/VIBR. FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	100,00	0,30900000	40,95000000
TOTAL:						40,95000000
[Material]	11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4,50000000	54,00000000
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALCANTARADO E DEPÓSITO	M2	21,00	4,90000000	102,90000000
TOTAL:						156,90000000
[Material]	11349	PRANCHA 6 X 16 CM	M			
2.3	C1244	ENSECADERA DE PAREDE SIMPLES	M2	1.255,80	2,58000000	3.214,88000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

29/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUÍARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.IG/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORRENTIVO DO VALOR	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 3.214,34800000
[Material]	11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	3,15000000	1,20000000
1.3	C0000	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	0,20000000	4,20000000
						TOTAL: 6,90000000
[Material]	11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	0,80000000	16,80000000
						TOTAL: 16,80000000
[Material]	11724	PREGO	KG			
2.3	C1244	ENSECADORA DE PAREDE SIMPLES	M2	1.255,80	0,20000000	251,16000000
						TOTAL: 251,16000000
[Material]	11846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	3,00000000	63,00000000
						TOTAL: 63,00000000
[Material]	12535	SÉRIE DE BROCAS S. 12 D=22MM	JG			
2.6	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	0,00557000	1,7047100
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,00090200	0,0004360
						TOTAL: 1,7091460
[Mão de Obra]	12543	SERVEANTE	H			
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,71380000	20,56560000
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	13,71040000	287,91840000
2.3	C1244	ENSECADORA DE PAREDE SIMPLES	M2	1.255,80	1,71380000	2.152,10054000
2.5	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3.079,08	8,15735080	25.186,21987991
2.6	C0843	CONCRETO P/MBRL. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	185,08	5,14140000	1.007,81137200
2.7	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3.713,24	0,86074500	3.240,96912380
2.9	C0104	ADQUIÇÃO, ASSENT. E RELANT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	240,00	1,32619500	318,28680000
2.10	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	0,68678000	63,80271500
2.13	C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	653,28	1,71380000	1.119,59126400
						TOTAL: 38.537,72146528
[Material]	11910	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
1.0	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	1,88000000	39,48000000
						TOTAL: 39,48000000
[Material]	12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
1.0	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	4,00000000	84,00000000
						TOTAL: 84,00000000
[Material]	12050	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	M2			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA:

28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS
PREFEITURA:	APUIARÉS Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO USUÁRIO	QUANTIDADE TOTAL
1.3	C0302	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO PAVIMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	1,15000000	24,99000000
					TOTAL:	24,99000000
[Mão de Obra]	I2445	TOPOGRAFO	H			
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALUGUJO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.508,55	0,00171388	2,23919539
					TOTAL:	2,23919539
[Serv]	I2896	TRANSPORTE	TxKM			
2.14	CA413	TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,0 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,47X + 3,91)	M3	853,28	3,47390000	2,9184209200
					TOTAL:	2,9184209200
[Material]	I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8690:2018)	M			
2.9	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	240,00	1,02000000	244,80000000
					TOTAL:	244,80000000
[Material]	I2222	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M			
2.10	C0394	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	106,00	1,00000000	106,00000000
					TOTAL:	106,00000000
[Material]	I2260	VIGA DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	M			
1.3	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO PAVIMENTO E DEPÓSITO	M2	21,00	0,80000000	16,80000000
					TOTAL:	16,80000000



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA:
28/06/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUÍARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.03/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0037	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M3	3.079,98	R\$ 457,86	R\$ 1.409.787,57	55,79%	55,79%	B
C1244	ENSGADEIRA DE PAREDE SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M2	1.256,80	R\$ 180,36	R\$ 229.070,20	9,97%	65,77%	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	11.758,80	R\$ 12,52	R\$ 148.396,06	6,19%	74,96%	B
C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	Serviço	M	240,00	R\$ 546,14	R\$ 131.073,60	5,47%	80,42%	C
C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	Serviço	M3	653,28	R\$ 189,51	R\$ 123.868,42	5,17%	85,59%	C
C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	195,98	R\$ 560,97	R\$ 109.938,00	4,52%	90,17%	C
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	3.713,24	R\$ 29,57	R\$ 109.800,51	4,50%	94,75%	C
C1269	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	SEINFRA	Serviço	M3	6.981,92	R\$ 4,47	R\$ 31.208,18	1,30%	96,05%	C
C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	106,00	R\$ 223,32	R\$ 23.671,92	0,98%	97,04%	C
C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/ PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO	SEINFRA	Serviço	M2	21,00	R\$ 1.062,16	R\$ 22.305,36	0,93%	97,97%	C
COMP.0011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 204,50	R\$ 20.450,00	0,85%	98,82%	C
C4413	TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,0 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,47X + 3,91)	SEINFRA	Serviço	M3	653,28	R\$ 22,03	R\$ 14.391,78	0,60%	99,42%	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	960,00	R\$ 5,70	R\$ 5.472,00	0,23%	99,65%	C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	960,00	R\$ 5,70	R\$ 5.472,00	0,23%	99,88%	C
C1537	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 194,14	R\$ 2.329,68	0,10%	99,98%	C
C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	1.308,55	R\$ 0,25	R\$ 339,70	0,01%	99,99%	C
C1277	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2,7KW ATÉ 4M	SEINFRA	Serviço	M3	6.981,92	R\$ 0,03	R\$ 209,46	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 2.397.805,27

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 2.397.805,27



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

28/08/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.095,04	30,75 %	13,85 %	13,85 %	13,85 %	13,85 %	13,85 %	100,00 %
			R\$ 13.866,72	R\$ 6.245,66	R\$ 6.245,66	R\$ 6.245,66	R\$ 6.245,66	R\$ 6.245,66	R\$ 45.095,04
2	PASSAGEM MOLHADA	R\$ 2.352.710,23	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 352.908,53	R\$ 362.908,53	R\$ 470.542,04	R\$ 470.542,04	R\$ 352.908,53	R\$ 362.908,56	R\$ 2.352.710,23
		R\$ 2.397.805,27	R\$ 366.773,25	R\$ 369.152,19	R\$ 476.787,70	R\$ 476.787,70	R\$ 359.152,19	R\$ 359.152,24	R\$
			R\$ 366.773,25	R\$ 725.925,44	R\$ 1.202.713,14	R\$ 1.679.500,84	R\$ 2.038.563,03	R\$ 2.397.805,27	2.397.805,27



COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA: 25/08/2024
SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES	
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal	
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1208.02/2024-CP	
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 50 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024	



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
III - IMPOSTOS		
I	SIMPLES NACIONAL	4,50%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		9,00%

BDI = 23,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
28/05/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE APUIARES
PREFEITURA:	APUIARES Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1206.02/2024-CP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA CERTAME:	28 DE JUNHO DE 2024



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	13,70%	13,70%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 81,34% 44,38%